

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **ETAP 3 - PIĘTRO BUDYNKU -ROBOTY WG. ZMIAN PROJEKTOWYCH Z KWIETNIA 2016 r**
Nazwy i kody CPV: **45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków**
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Nazwa i adres zamawiającego: **MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W GLIWICACH**
44-100 GLIWICE, ul. BARLICKIEGO 3
Data opracowania przedmiaru robót: **2016-04-20**
Nazwa obiektu lub robót: **DOM KULTURY - MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. PARKOWEJ 5 (ROLNIKÓW 164) W**
GLIWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej WYŁAZ WG RYS NR MDK_WD I NAŚWIETLA DACHOWE

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
	Kosztorys		ETAP 3 - PIĘTRO BUDYNKU -ROBOTY WG. ZMIAN PROJEKTOWYCH Z KWIETNIA 2016 r			
1	Element		WYŁAZ WG RYS NR MDK_WD I NAŚWIETLA DACHOWE			
1	KNR 401/415/3	P2.01	Demontaż- właz kominiarski	szt	1,00	
2	KNR 401/519/4	P2.01	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa- - dla nowych naświetli i wylazu	m2		
	Wyliczenie ilości robót:		1,20*0,90*2+1,00	3,16		
			RAZEM:	3,16	m2	3,16
3	KNR 401/519/5	P2.01	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna	m2	3,16	2
4	KNR 401/414/3	P2.01	Wycięcie deskowania dachu - dla nowych naświetli i wylazu	m2	3,16	
5	KNR 401/414/3	P2.01	Wycięcie deskowania stropu- dla nowych naświetli i wylazu	m2	3,16	
6	KNR 401/412/1 analogia	P2.01	Wycięcie krokwi - w miejscu nowego wylazu dachowego	szt	1,00	
7	KNR 202/409/5	P2.	Wstawienie wymianów o prz. 8*18 cm dla nowego wylazu	m3		
	Wyliczenie ilości robót:		1,00*0,08*0,18*2	0,03		
			RAZEM:	0,03	m3	0,03
8	KNRW 202/1016/7	P2.05	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony o wym. min. 80*80 cm z klapą przeźroczystą kubełkową poliwęglan komorowy z otwieraniem pneumatycznym oraz z zamknięciem	szt	1	
9	KNRW 202/121 3/2 analogia	P2.05	Drabina wewnętrzna pochyla z pochwytem	m	4,00	
10	Kalkulacja indywidualna	P2.05	Okna połaciowe o wym. 0,90*1,20 m w dachu wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi	szt	2,00	
11	Kalkulacja indywidualna	P2.05	Okna połaciowe o wym. 0,90*1,20 m w suficie wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi	szt	2,00	
12	KNRW 202/2003/4	P2.	Ścianka gipsowo-kartonowa wodo i ognioodporna na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 50-02 z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej o gr. 5 cm - połączenia między sufitem i dachem dla okien połaciowych	m2		
	Wyliczenie ilości robót:		(1,10+1,40)*2*2,50*2	25,00		
			RAZEM:	25,00	m2	25,00
13	KNR 15/517/1	P2.	Izolacja z foli paroszczelnej ułożona na płytach z wełny mineralnej	m2	25,00	
14	Kalkulacja indywidualna	P2.	Uzupełnienie otworu po starym wylazie dachowym w stropie oraz w dachu	kpl	1,00	
15	Kalkulacja indywidualna	P2.	Wykonanie zabezpieczenia p.poż.-EI 60 w miejscu po zlikwidowanym wylazie dachowym	kpl	1,00	
16	AnalogiaKNR 202/617/4	P2.09	Przyklejenie klinów styropianowych 10*10 w miejscach połączeń dachu ze ściankami wylazu	m	4,00	
17	KNRW 401/519/2	P2.09	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie - uzupełnienia	m2	2,00	
18	KNR 914/301/2	P2.09	Obróbki dekarские 1-warstwowe papą Szybki Syntan o powierzchni ponad 0,5 m2 obrabianej powierzchni	m2	5,00	
19	KNR 401/108/11	P2.01	Załadunek i wywóz gruzu wraz z opłatą za składowanie	m3	1,00	