

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **ETAP 5- POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHNI**
Nazwy i kody CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Nazwa i adres zamawiającego: **MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W GLIWICACH**
44-100 GLIWICE, ul. BARLICKIEGO 3
Data opracowania przedmiaru robót: **2016-04-28**
Nazwa obiektu lub robót: **DOM KULTURY - MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. PARKOWEJ 5 (ROLNIKÓW 164) W**
GLIWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie 45410000-4 Tynkowanie ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KUCHNIA Z ZAPLECZEM- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
	Kosztorys		ETAP 5- POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHNI			
1	Element		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 401/811/7	P2.01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			9,46+1,84+2,14+19,20		32,64	
			RAZEM:		32,64	
				m2	32,64	
2	KNR 401/819/15	P2.01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			(1,31+1,40)*2*2,00		10,84	
			(1,58+1,40)*2*2,00		11,92	
			(2,99+3,17)*2*2,00		24,64	
			(4,00+4,83)*2*2,00		35,32	
			minus drzwi z jednej strony tam gdzie okładane są ościeża		-1,10*1,96	
					-2,16	
					-1,00*1,98	
					-1,98	
					-0,61*1,93*2	
					-2,35	
			RAZEM:		76,23	
				m2	76,23	
3	KNR 402/132/1	P2.01	Demontaż baterii, zmywakowej	szt	2,00	
4	KNR 402/235/5 (1)	P2.01	Demontaż zlewozmywaka istniejącego	kpl	2,00	
5	KNR 402/233/3	P2.01	Demontaż podejścia odpływowego	szt	2,00	
6	KNR 401/108/11		Wywóz gruzu z rozbiórek wraz z opłatą za składowanie	m3		
			Wyliczenie ilości robót:			
			odbite tynki		(26,31+6,53)*0,02	0,66
			zlewozmywak		0,15	0,15
			płytki na posadzce i ścianach		(32,64+76,23)*0,03	3,27
			inne drobne		0,5	0,50
			RAZEM:		4,58	
				m3	4,58	
2	Element		KUCHNIA Z ZAPLECZEM- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	ZKNR C 1/101/1	P2.01	Zabezpieczenie drzwi i okna folią	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,30*2,40*3+1,60*2,20*2		16,40	
			RAZEM:		16,40	
				m2	16,40	
8	KNR 401/711/1 (2)	P2.03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			(1,31+1,40)*2*3,18*20%		3,45	
			(1,58+1,40)*2*3,18*20%		3,79	
			(2,99+3,17)*2*3,18*20%		7,84	
			(4,00+4,83)*2*3,18*20%		11,23	
			RAZEM:		26,31	
				m2	26,31	
9	KNR 401/711/13 (1)	P2.03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2		
			Wyliczenie ilości robót:			
			(9,46+1,84+2,14+19,20)*20%		6,53	
			RAZEM:		6,53	
				m2	6,53	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
10	ORGB 202/1134/2 (1)	P2.04	Gruntowanie i wzmacnianie podłóży pod okładziny ścienne	m2		
Wyliczenie ilości robót:			(1,31+1,40)*2*2,00		10,84	
			(1,58+1,40)*2*2,00		11,92	
			(2,99+3,17)*2*2,00		24,64	
			(4,00+4,83)*2*2,00		35,32	
minus drzwi z jednej strony tam gdzie okładane są ościeża			-1,10*1,96		-2,16	
			-1,00*1,98		-1,98	
			-0,61*1,93*2		-2,35	
			RAZEM:		76,23	
11	KNR 41/103/4	P2.04	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia, gruntowanie - przy urządzeniach sanitarnych	m2		
Wyliczenie ilości robót:			4,00*2,00		8,00	
			RAZEM:		8,00	
12	KNR 39/115/3	P2.04	Uszczelnienie pod okładziną ceramiczną przy zlewozmywakach płynną folią uszczelniającą - 2 warstwy, powierzchnie pionowe	m2	8,00	
13	KNR 202/829/11 analogia	P2.04	Licowanie ścian płytkami na kleju elastycznym hydraulicznie wiążącym - płytki ścienne	m2	76,23	
14	KNNR 2/1208/1	P2.04	Zagruntowanie powierzchni posadzki i wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą cementową budowlaną , warstwa gr. 2mm, układanie ręczne	m2		
Wyliczenie ilości robót:			(9,46+1,84+2,14+19,20)		32,64	
			RAZEM:		32,64	
15	KNNR 2/1208/2	P2.04	Dopłata za każdy 1 mm grubości do 10 mm	m2	32,64	8
16	KNR 41/114/1	P2.04	Izolacja z mikrozaprawy uszczelniającej z wywinieciem na ściany	m2		
Wyliczenie ilości robót:			32,64*1,10		35,90	
			RAZEM:		35,90	
17	KNR 41/104/1 (1)	P2.04	Izolacja pod ścianami, z systemowej taśmy do naroży 50/3 lub 120/70 klejonej do ścian i do posadzki	m		
Wyliczenie ilości robót:			(1,31+1,40)*2		5,42	
			(1,58+1,40)*2		5,96	
			(2,99+3,17)*2		12,32	
			(4,00+4,83)*2		17,66	
			RAZEM:		41,36	
18	KNR 41/109/5	P2.04	Faseta silikonowo – kauczukowa	mb	41,36	
19	KNR 202/1118/11	P2.04	Posadzki płytkowe układane na kleju elastycznym hydraulicznie wiążącym - płytki posadzkowe gresowe o strukturze drewna o wymiarach 205x615mm spoina 4mm w kolorze płytki (jak w pom. sanitarnych)	m2	32,64	
20	KNRW 202/830/4	P2.03	Gładzie gipsowe, na ścianach , 2-warstwowa	m2		
Wyliczenie ilości robót:			(1,31+1,40)*2*(3,18-2,00)		6,40	
			(1,58+1,40)*2*(3,18-2,00)		7,03	
			(2,99+3,17)*2*(3,18-2,00)		14,54	
			(4,00+4,83)*2*(3,18-2,00)		20,84	
			RAZEM:		48,81	
21	KNRW 202/830/6	P2.03	Gładzie gipsowe, na sufitach , 2-warstwowa	m2	32,64	
22	KNR 202/1505/3	P2.06	Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne- ściany kolor kremowy	m2	48,81	
23	KNR 202/1505/3	P2.06	Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne-sufity kolor biały	m2	32,64	
24	KNRW 202/841/ 6 analogia	P2.04	Listwy dylatacyjne na połączeniach posadzek nowych z istniejącymi (w drzwiach)	m	1,10	
25	KNRW 215/229/4 (2)	P3.	Montaż zlewozmywaka	szt	2,00	